

# **OASI soc.cons. a r.l.**

---

Sede Legale:

Strada Pederzona n° 16

41043 MAGRETA DI FORMIGINE (MO)

C. F. e Part. IVA n. 02240350369

Tel. (059) 512405 - Fax (059) 514259

e-mail: [info@consorzioescavatorimo.it](mailto:info@consorzioescavatorimo.it)

Spett.le  
Comune di Valsamoggia  
Piazza Garibaldi, 1  
40053, Loc. Bazzano, Valsamoggia (BO)

pec: [comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

Magreta di Formigine lì 31/01/2019

Rif. mb/MM

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) per l'ampliamento ed il completamento del settore Sud del polo estrattivo "Padulli"

**Dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il computo metrico dei costi di realizzazione del progetto**

Il sottoscritto dott. Mirco Mascagni, nato a Savigno (BO) il 20/09/1953, C.F. MSCMRC53P20I4740, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società Oasi soc.cons. ar.l. con sede a Magreta di Formigine (MO) in strada Pederzona n°16, sottoscrive la seguente dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il computo metrico dei costi di realizzazione del progetto "ampliamento e completamento del polo estrattivo Padulli per la definizione del contributo alle spese istruttorie del comune, che risultano pari 673,00 euro, come da foglio allegato.

In fede,

OASI soc. cons. a r.l.  
Il Presidente  
Dott. Mirco Mascagni



Allegato:

- Computo metrico dei costi di realizzazione del progetto

## COSTO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

L'attività estrattiva nella cava PADULLI avrà una durata complessiva di cinque anni.

La potenzialità complessiva della cava è pari a 99'093 mc di ghiaia utile (di cui 96'000 mc di nuova pianificazione e parte dei 7'412 mc residuanti dal settore Ampliamento nord Lotti 1 e 2).

La sistemazione dell'area di intervento sarà realizzata con terreni derivanti dalla coltivazione della cava, previo eventuale stoccaggio provvisorio sul fondo dello scavo in zone propedeutiche al rivestimento finale e da materiale proveniente dall'esterno.

<b>COSTO DELL'OPERA</b>			
	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO (€)	IMPORTO TOTALE (€)
A - Spese di progettazione, controllo e monitoraggio	corpo	50.000,00	50.000,00
B - Spese di escavazione e movimentazione	1	620.472,00	620.472,00
C - Opere di sistemazione morfologica	1	183.947,20	183.947,20
D - Opere di sistemazione vegetazionale (come da stima parziale computata contenuta nella proposta di variante al PIAE).	corpo	15.000,00	15.000,00
E - Oneri dovuti al Comune - ghiaia (€/mc)	99.093	0,70	69.365,10
F - Spese acquisto terreni e ammortamenti (€/mc)	99.093	4,00	396.372,00
G - Spese bancarie per fidejussioni (0,8% fid/anno)	4,8%	198.947,20	9.549,47
<b>COSTO DELL'OPERA</b>			<b>1.344.705,77</b>
<b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI ESERCIZIO</b>			
<b>B - COMPUTO SPESE DI ESCAVAZIONE E MOVIMENTAZIONE</b>			
Scavo di cappellaccio, eventuale trasporto su camion e scarico nelle aree apposite, compreso sistemazione cumuli con lama cingolata; a mc	4.545	1,20	5.454,00
Scavo eseguito con mezzi meccanici del materiale ghiaioso utile compreso il carico; a mc	108.393	1,00	108.393,00
Scavo eseguito con mezzi meccanici del materiale di scarto e/o spurgo (lenti di limi ed argilla) presente all'interno del banco ghiaioso stimato nel 8,58% del giacimento, compreso il carico e scarico in area di stoccaggio e sistemazione cumuli con lama cingolata; a mc	9.300	1,20	11.160,00
trasporto materiale ghiaioso agli impianti di lavorazione (media 20 km di distanza)	99.093	5,00	495.465,00
<b>TOTALE COSTI ESCAVAZIONE E MOVIMENTAZIONE</b>			<b>620.472,00</b>
<b>C - COMPUTO SPESE DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA</b>			
Ritombamenti ei rinfianchi con materiali di provenienza interna alla cava, a mc	13.845	1,60	22.152,00
Ritombamenti ei rinfianchi con materiali di provenienza esterna alla cava, a mc	52.192	3,10	161.795,20
<b>TOTALE COSTI DI RIPRISTINO MORFOLOGICO</b>			<b>183.947,20</b>
<b>CALCOLO SPESE ISTRUTTORIE PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA (SCREENING)</b>			

L'importo delle spese istruttorie fissate per la procedura di VIA dalla L.R. 4/18 (art. 31), è calcolato nello 0,05% del costo delle opere in progetto e comunque in una quota minima forfettaria di 500 €.

L'ammontare delle spese istruttorie dovute al Comune di Valsamoggia in qualità di autorità competente del procedimento in oggetto è pari a:  
€ 672,35

**RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIE (arrotondate per eccesso) € 673,00**

**OASI S.C.A.R.L.**  
