

Comune di Valsamoggia. Polo Sovracomunale Del Martignone.
Progetto di ripristino asfalti nella viabilità esistente del Comparto Martignone. Tavola 3 - Elenco prezzi unitari. 25/02/2019

	Descrizione	Progetto		
		Tonnellate, t	gioni N°	Prezzo unitario
1	Via Castellaccio: Compenso per singolo intervento giornaliero per la fresatura localizzata di pavimentazione stradale in corrispondenza dei raccordi con pavimentazione adiacente, eseguita con pala meccanica compatta		X	€ 513,00
2	Via San Lorenzo: Compenso per singolo intervento giornaliero per la fresatura localizzata di pavimentazione stradale in corrispondenza dei raccordi con pavimentazione adiacente, eseguita con pala meccanica compatta		X	€ 513,00
3	Via Castellaccio: Compenso per singolo intervento giornaliero per la pulizia preliminare del piano di posa degli asfalti da realizzarsi sulla tratta interessata dai lavori, eseguita con motospazzatrice stradale e localmente con l'ausilio di personale a terra		X	€ 660,00
4	Via San Lorenzo: Compenso per singolo intervento giornaliero per la pulizia preliminare del piano di posa degli asfalti da realizzarsi sulla tratta interessata dai lavori, eseguita con motospazzatrice stradale e localmente con l'ausilio di personale a terra		X	€ 660,00



Comune di Valsamoggia. Polo Sovracomunale Del Martignone.
Progetto di ripristino asfalti nella viabilità esistente del Comparto Martignone. Tavola 3 - Elenco prezzi unitari. 25/02/2019

	Descrizione	Progetto		
		Tonnellate, t	gioni N°	Prezzo unitario
5	Via Castellaccio: Realizzazione di ricariche e risagomature del piano stradale esistente e di zone adiacenti alla banchina soggette ad avvallamenti mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Binder 0/22 Mix 10 RVM confezionato con inerti calcarei e bitume modificato soft in ragione del 4,5%, quotazione a peso per provvista di materiale su spessori variabili, in media pari a 5cm compattati	X		€ 66,00
6	Via San Lorenzo: Realizzazione di ricariche e risagomature del piano stradale esistente e di zone adiacenti alla banchina soggette ad avvallamenti mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Binder 0/22 Mix 10 RVM confezionato con inerti calcarei e bitume modificato soft in ragione del 4,5%, quotazione a peso per provvista di materiale su spessori variabili, in media pari a 5cm compattati	X		€ 66,00
7	Via Castellaccio: Finitura del manto stradale mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Usura 0/10 Mix 2 RVM confezionato con inerti calcarei e bitume modificato soft in ragione del 5,5%, posta in opera sulle risagomature o sul tappeto esistente, compresa la mano d'attacco in emulsione di bitume tal quale, esclusa la pulizia del piano di posa e la realizzazione delle attaccature da computarsi come da NP4 e NP5. Quotazione a peso per provvista di materiale su spessori variabili, in media pari a 3/4cm compattati.	X		€ 88,50



Comune di Valsamoggia. Polo Sovracomunale Del Martignone.
Progetto di ripristino asfalti nella viabilità esistente del Comparto Martignone. Tavola 3 - Elenco prezzi unitari. 25/02/2019

	Descrizione	Progetto		
		Tonnellate, t	gioni N°	Prezzo unitario
8	Via San Lorenzo: Finitura del manto stradale mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Usura 0/10 Mix 2 RVM confezionato con inerti calcarei e bitume modificato soft in ragione del 5,5%, posta in opera sulle risagomature o sul tappeto esistente, compresa la mano d'attacco in emulsione di bitume tal quale, esclusa la pulizia del piano di posa e la realizzazione delle attaccature da computarsi come da NP4 e NP5. Quotazione a peso per provvista di materiale su spessori variabili, in media pari a 3/4cm compattati.	X		€ 88,50

Bologna, 25/02/2019

Il progettista e DL architetto Giulio Faggioli

