Comune di Valsamoggia. Polo Sovracomunale Del Martignone.
Progetto di ripristino asfalti nella viabilità esistente del Comparto Martignone. Tavola 4 - Computo metrico estimativo. 25/02/2019.

	Descrizione	Progetto			
		Tonnellate, t	gioni N°	Prezzo unitario	Importo
	LAVORI STRADALI				
1	Via Castellaccio: Compenso per singolo intervento giornaliero per la fresatura localizzata di pavimentazione stradale in corrispondenza dei raccordi con pavimentazione adiacente, eseguita con pala meccanica compatta	/	6,00	€ 513,00	€ 3.078,00
2	Via San Lorenzo: Compenso per singolo intervento giornaliero per la fresatura localizzata di pavimentazione stradale in corrispondenza dei raccordi con pavimentazione adiacente, eseguita con pala meccanica compatta	/	2,00	€ 513,00	€ 1.026,00
3	Via Castellaccio: Compenso per singolo intervento giornaliero per la pulizia preliminare del piano di posa degli asfalti da realizzarsi sulla tratta interessata dai lavori, eseguita con motospazzatrice stradale e localmente con l'ausilio di personale a terra	/	6,00	€ 660,00	€ 3.960,00

Comune di Valsamoggia. Polo Sovracomunale Del Martignone.
Progetto di ripristino asfalti nella viabilità esistente del Comparto Martignone. Tavola 4 - Computo metrico estimativo. 25/02/2019.

	Descrizione	Progetto			
		Tonnellate, t	gioni N°	Prezzo unitario	Importo
4	Via San Lorenzo: Compenso per singolo intervento giornaliero per la pulizia preliminare del piano di posa degli asfalti da realizzarsi sulla tratta interessata dai lavori, eseguita con motospazzatrice stradale e localmente con l'ausilio di personale a terra	/	2,00	€ 660,00	€ 1.320,00
5	Via Castellaccio: Realizzazione di ricariche e risagomature del piano stradale esistente e di zone adiacenti alla banchina soggette ad avvallamenti mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Binder 0/22 Mix 10 RVM confezionato con inerti calcarei e bitume modificato soft in ragione del 4,5%, quotazione a peso per provvista di materiale su spessori variabili, in media pari a 5cm compattati	777,00	/	€ 66,00	€ 51.282,00
6	Via San Lorenzo: Realizzazione di ricariche e risagomature del piano stradale esistente e di zone adiacenti alla banchina soggette ad avvallamenti mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Binder 0/22 Mix 10 RVM confezionato con inerti calcarei e bitume modificato soft in ragione del 4,5%, quotazione a peso per provvista di materiale su spessori variabili, in media pari a 5cm compattati	189,00	/	€ 66,00	€ 12.474,00

Comune di Valsamoggia. Polo Sovracomunale Del Martignone.
Progetto di ripristino asfalti nella viabilità esistente del Comparto Martignone. Tavola 4 - Computo metrico estimativo. 25/02/2019.

	Descrizione	Progetto			
		Tonnellate, t	gioni N°	Prezzo unitario	Importo
7	Via Castellaccio: Finitura del manto stradale mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Usura 0/10 Mix 2 RVM confezionato con inerti calcarei e bitume modificato soft in ragione del 5,5%, posta in opera sulle risagomature o sul tappeto esistente, compresa la mano d'attacco in emulsione di bitume tal quale, esclusa la pulizia del piano di posa e la realizzazione delle attaccature da computarsi come da NP4 e NP5. Quotazione a peso per provvista di materiale su spessori variabili, in media pari a 3/4cm compattati.	672,00	/	€ 88,50	€ 59.472,00
NP 6	Via San Lorenzo: Finitura del manto stradale mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Usura 0/10 Mix 2 RVM confezionato con inerti calcarei e bitume modificato soft in ragione del 5,5%, posta in opera sulle risagomature o sul tappeto esistente, compresa la mano d'attacco in emulsione di bitume tal quale, esclusa la pulizia del piano di posa e la realizzazione delle attaccature da computarsi come da NP4 e NP5. Quotazione a peso per provvista di materiale su spessori variabili, in media pari a 3/4cm compattati.	97,00	/	€ 88,50	€ 8.584,50

Totale lavori stradali a base d'asta	**€ 141.196,50**
Arrotondamenti	**-€ 196,50**
Oneri per la sicurezza	**€ 8.000,00**
Importo totale lavori stradali	**€ 149.000,00**

Comune di Valsamoggia. Polo Sovracomunale Del Martignone.
Progetto di ripristino asfalti nella viabilità esistente del Comparto Martignone. Tavola 4 - Computo metrico estimativo. 25/02/2019.

	Descrizione	Progetto			
		Tonnellate, t	gioni N°	Prezzo unitario	Importo
	SEGNALETICA E BARRIERE				
1	Barriera H2 tripla onda bordo ponte. La barriera di nuova posa sarà corredata da certificato di corretta posa, marcatura CE e certificato di crash test.	104,00	/	€ 185,00	€ 19.240,00
2	Fornitura e posa in alcuni pannelli segnalatori ad integrazione della segnaletica esistente completi di palo e posa oppure agganci alla segnaletica di progetto	/	15,00	€ 584,00	€ 8.760,00

Totale a base d'asta	**€ 28.000,00**
Oneri per la sicurezza	**€ 2.000,00**
Importo totale segnaletica e barriere	**€ 30.000,00**

Bologna 25/02/2019

Il progettista e DL architetto Giulio Faggioli